

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยนายแหลมปลี-ขอยข้างบ้านนายภาค)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง ปริ.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคามีผล วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๕,๙๘๖.๙๗	๑.๓๖๒๔	๓๖๒,๓๘๐.๖๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เลื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๖๒,๓๘๐.๖๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่ ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๔๑.๘๐ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดตรวจกลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ ๐๔๙/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ ทากเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขออนุญาตถมที่ดินขอย้ายบ้านนายกาค)

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 ปร.๔ แบบที่ ๑
 ความหนา ๐.๑๕ เมตร
 ใต้ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร
 หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ (นายอินดี พากเพียร) ประมาณการวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร
 ความยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	๖๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๓	๑,๐๕๕.๓๐	๑,๐๕๕.๓๐	
๒	งานเทลาดำเนินการ ๐.๑๕ ม.	๑๘.๓๐	ลบ.ม.	๑๖๒.๐๐	๒,๙๖๔.๖๐	๙๑.๐๐	๑,๖๖๕.๓๐	๔,๖๒๙.๙๐	
๓	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๒๔.๔๐	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๑๒,๓๒๒.๐๐	๖๓.๐๐	๑,๕๓๗.๒๐	๑๓,๘๕๙.๒๐	
๔	คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc. - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม. - หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม. - ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๗๓.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕๕.๘๖	๒๕,๙๗๕.๗๕	๒๕,๙๗๕.๗๕	
		๕๒๗.๐๐	กบ.	๑๕๕.๑๐	๘๑,๒๑๐.๗๐	-	-	๘๑,๒๑๐.๗๐	
		๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๗๙.๐๐	๖๓,๖๖๖.๐๐	-	-	๖๓,๖๖๖.๐๐	
		๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๑๘,๖๘๕.๐๐	-	-	๑๘,๖๘๕.๐๐	
๕	งานเหล็กเส้นกลม - ตะแคงเหล็ก ๑๐.๑๐X๐.๓๐ # ม. - เหล็กเส้นข้ออ้อย φ ๑๒ มม. - เหล็กเส้นกลม φ ๑๙ มม.	๔๘๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๒๖,๘๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๙,๒๕๐.๐๐	
		๑๓.๐๐	เส้น	๒๗๒.๒๑	๓,๕๓๘.๗๓	๒๔.๗๒	๓๒๓.๙๖	๓,๘๖๒.๖๙	
		๙.๐๐	เส้น	๖๖๑.๒๖	๕,๙๕๑.๓๔	๖๒.๕๙	๕๖๓.๓๑	๖,๕๑๕.๖๕	

สถานที่ก่อสร้าง ความหนา ๐.๑๕ เมตร ใต้เสากว้าง ๐.๕๐ เมตร
 หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร
 ประมาณการโดย (นายอินดี พากเพียร) ประมาณการวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖	ทยอดยารอยต่อคอนกรีต ขางมะตอย ค่าแรงทยอดยาร	๑๗.๐๘ ๑๗๐.๘๐	ลิตร เมตร	๑๙.๓๙ -	๓๓๑.๒๖ -	- ๑๓.๖๕	- ๒,๓๓๑.๕๒	๓๓๑.๒๖ ๒,๓๓๑.๕๒	
๗	งานไม้แบบ ค่าแรงไม้แบบ	๕๔.๙๐ ๑๘๓.๐๐	ตารางเมตร เมตร	๑๙๗.๐๐ -	๑๐,๘๑๕.๓๐ -	- ๒๐.๖๐	- ๓,๗๖๙.๘๐	๑๐,๘๑๕.๓๐ ๓,๗๖๙.๘๐	
๘	ท่อ คลส ϕ ๐.๓๐ เมตร		ฟุต	๒๕๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
	รวม							๒๖๕,๙๘๖.๙๗	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายอินดี พากเพียร)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/รับรอง
 (สุรศักดิ์ คุณสุทธิ)
 นานช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง