

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางไร่ภูรดา)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ ทล. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๖๘,๕๖๑.๕๘	๑.๓๖๒๔	๙๓,๒๗๒.๐๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๓,๒๗๒.๐๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๙๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร ( เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )				

ขนาดพื้นที่ ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๒๖.๕๖ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๖ สังกัด ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายยินดี พาดเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุเทน แก้วมุกดา)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางไร่ภูรดา)

ความหนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ บ้านเทพเจริญ

ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย

(นายอินดี พากเพียร)

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ																																																								
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน																																																										
งานเคลียร์พื้นที่	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๖	๒๘๑.๖๐	๒๘๑.๖๐																																																									
งานใส่ทางลูกรังหนา ๐.๑๕ ม.	๔.๘๐	ลิป.ม.	๑๔๗.๐๐	๗๐๕.๖๐	๙๑.๐๐	๔๓๖.๘๐	๑,๑๔๒.๔๐																																																									
ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๖.๔๐	ลิป.ม.	๔๙๘.๐๐	๓,๑๘๗.๒๐	๖๓.๐๐	๔๐๓.๒๐	๓,๕๙๐.๔๐																																																									
คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc.	๑๙.๒๐	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลิป.ม.	๑๓๘.๐๐	ถุง	๑๔๙.๐๕	๒๐,๕๖๘.๙๐	-	-	๒๐,๕๖๘.๙๐		- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๔๑๙ ลิป.ม.	๑๔.๐๐	ลิป.ม.	๑,๑๖๓.๐๐	๑๖,๒๘๒.๐๐	-	-	๑๖,๒๘๒.๐๐		- ทรายหยาบ = ๐.๓๔๔ ลิป.ม.	๙.๐๐	ลิป.ม.	๔๙๘.๐๐	๔,๔๘๒.๐๐	-	-	๔,๔๘๒.๐๐		งานเหล็กเส้นกลม									- ตะแกรงเหล็ก @๐.๑๐x๐.๓๐ # ม.	๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	๕.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐		- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\phi$ ๑๒ มม.	๔.๐๐	เส้น	๒๑๘.๑๑	๘๗๒.๔๔	๒๔.๙๒	๙๙.๖๘	๙๗๒.๑๒		- เหล็กเส้นกลม $\phi$ ๑๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๖๔๕.๖๙	๑,๙๓๗.๐๗	๖๒.๕๙	๑๘๗.๗๗	๒,๑๒๔.๘๔	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลิป.ม.	๑๓๘.๐๐	ถุง	๑๔๙.๐๕	๒๐,๕๖๘.๙๐	-	-	๒๐,๕๖๘.๙๐																																																									
- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๔๑๙ ลิป.ม.	๑๔.๐๐	ลิป.ม.	๑,๑๖๓.๐๐	๑๖,๒๘๒.๐๐	-	-	๑๖,๒๘๒.๐๐																																																									
- ทรายหยาบ = ๐.๓๔๔ ลิป.ม.	๙.๐๐	ลิป.ม.	๔๙๘.๐๐	๔,๔๘๒.๐๐	-	-	๔,๔๘๒.๐๐																																																									
งานเหล็กเส้นกลม																																																																
- ตะแกรงเหล็ก @๐.๑๐x๐.๓๐ # ม.	๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	๕.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐																																																									
- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\phi$ ๑๒ มม.	๔.๐๐	เส้น	๒๑๘.๑๑	๘๗๒.๔๔	๒๔.๙๒	๙๙.๖๘	๙๗๒.๑๒																																																									
- เหล็กเส้นกลม $\phi$ ๑๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๖๔๕.๖๙	๑,๙๓๗.๐๗	๖๒.๕๙	๑๘๗.๗๗	๒,๑๒๔.๘๔																																																									

สถานที่ก่อสร้าง      ความหนา      ๐.๑๕      เมตร      ไหล่ทางกว้าง      ๐.๕๐      เมตร  
 หมู่ที่ ๖ บ้านเทพเจริญ      ความกว้าง      ๔.๐๐      เมตร      ความยาว      ๓๒.๐๐      เมตร  
 ประมาณการโดย      (นายอินดี พากเพียร)      ประมาณการวันที่      ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ทยอดยางรอยต่อคอนกรีต								
ยางมะตอย	๔.๔๘	ลิตร	๑๙.๓๙	๘๖.๘๙	-	-	๘๖.๘๙	
ค่าแรงทยอดยาง	๔๔.๘๐	เมตร	-	-	๑๓.๖๕	๖๑๑.๕๒	๖๑๑.๕๒	
งานไม้แบบ	๑๔.๔๐	ตารางเมตร	๑๙๗.๐๐	๒,๘๓๖.๘๐	-	-	๒,๘๓๖.๘๐	
ค่าแรงไม้แบบ	๔๘.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๙๘๘.๘๐	๙๘๘.๘๐	
ท่อ คลส $\phi$ ๐.๓๐ เมตร		ฟุต	๒๔๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
<b>รวม</b>							<b>๖๘,๔๖๑.๕๘</b>	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ  
 (นายอินดี พากเพียร)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/รับรอง  
 (สุรศักดิ์ คุณสุพันธ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน      วิศวกรราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง